

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku mieszkalnego Sciana wschodnia i zachodnia wraz z izolacją pionową i poziomą ściany wschodniej
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Na Stoku 12 d
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa -reprezentowana przez "BAZA" Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Łąkowa 35/38
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul Na Stoku 12d

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wskazane w przedmiarach podstwy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporządzenia kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych

Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokonania analizy rzeczowe go zakresu robót i uzgodnieniu ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedstawionym przedmiarze robót i wynikających z projektu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa 1,8*0,9*20	m ² m ²	 32,40	
				RAZEM	32,40
18	KNR-W 2-02 d.1 1603-02 + KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m Czas pracy rusztowań grupy 1 17,7*11,4	m ² m ²	 201,78	
				RAZEM	201,78
19	NNRNKB 202 d.1 1622a-01	(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.18	m ² m ²	 201,78	
				RAZEM	201,78
20	NNRNKB 202 d.1 1621-03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków 2,5*2,5	m ² rzutu m ² rzutu	 6,25	
				RAZEM	6,25
21	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 1,5	m ³ m ³	 1,50	
				RAZEM	1,50
2		Remont elewacji zachodniej			
22	KNR-W 4-01 d.2 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 10,0	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
23	KNR-W 4-01 d.2 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 17,7	m m	 17,70	
				RAZEM	17,70
24	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <parapety>0,2*1,1*6+0,2*0,5*14 <opierzenia gzymśów>(5,0+4,7+8,0)*0,15 <pas rynnowy>(5,0+4,7+8)*0,2	m ² m ² m ² m ²	 2,72 2,66 3,54	
				RAZEM	8,92
25	KNR-W 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 50% powierzchni - ((5,0+4,7)*9,5+8,0*10,0)*0,5 <minus otwory>-(1,0*1,8*6+1,0*2,3*6+0,5*1,7*5+0,4*0,6*9)	m ² m ² m ²	 86,08 -31,01	
				RAZEM	55,07
26	KNR AT-27 d.2 0105-04	Zasklepienie rys i spękań 12	m m	 12,00	
				RAZEM	12,00
27	KNR 0-17 d.2 2608-01	- oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.25	m ² m ²	 55,07	
				RAZEM	55,07
28	KNR 0-40 d.2 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie <uzupełnienie odbitych tynków>poz.25	m ² m ²	 55,07	
				RAZEM	55,07
29	KNR 0-40 d.2 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku(nie odejmuje się otworów-obrobienie ościeży) Krotność = 2 ((5,0+4,7)*9,5+8,0*10,0)	m ² m ²	 172,15	
				RAZEM	172,15
30	KNR BC-02 d.2 0124-03	- gruntowanie powierzchni tynków poz.29	m ² m ²	 172,15	
				RAZEM	172,15
31	KNR 19-01 d.2 0819-04	Profile ciągnięte zwykle o szer. w rozwinięciu do 25 cm Uzupelnienie i naprawa gzymśów <gzymśy >5,0+4,7+8	m m	 17,70	
				RAZEM	17,70
32	KNR AT-31 d.2 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 172,15	m ² m ²	 172,15	
				RAZEM	172,15
33	KNR-W 2-02 d.2 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 10	m m	 10,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
51	KNR AT-27 d.3 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
52	KNR AT-27 d.3 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m ²		
		poz.45	m ²	12,71	
				RAZEM	12,71
53	KNR AT-27 d.3 0103-05	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.48	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
54	KNR AT-27 d.3 0104-01	Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm	m ²		
		poz.53	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
55	KNR AT-27 d.3 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej	m ²		
		poz.48	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
56	KNR AT-27 d.3 0501-01	Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy szczepnej	m		
		17,65	m	17,65	
				RAZEM	17,65
57	KNR AT-27 d.3 0501-03	Wykonanie fasety z masy bitumicznej	m		
		poz.56	m	17,65	
				RAZEM	17,65
58	d.3 kalk. własna	Obsadzenie doświetlaczy okien piwnicznych zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
59	KNR AT-27 d.3 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
		poz.55	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
60	KNR AT-27 d.3 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających Krotność = 2	m ²		
		poz.59	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
61	KNR 9-15 d.3 0401-01	Izolacje cieplne, styropianu EPS lub XPS - pionowe gr 3 cm	m ²		
		poz.59	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
62	KNR AT-40 d.3 0421-01	Warstwy ochronne termoizolacyjnej izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej	m ²		
		poz.59	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
63	KNR K-04 d.3 0104-04	Montaż listwy zabezpieczającej izolację do podłoża z cegły	m		
		poz.56	m	17,65	
				RAZEM	17,65
64	KNR AT-04 d.3 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²		
		17,65*1,0	m ²	17,65	
				RAZEM	17,65
65	KNR-W 4-01 d.3 0105-01	Zasypanie wykopów piaskiem przesianym gruntem oraz piaskiem (dopisać piasek 50%) ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
		poz.42	m ³	25,42	
				RAZEM	25,42
66	NNRNKB 202 d.3 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopozjomującej o grubości 5 cm <pod stopnie z granitu>1,5*0,37*3	m ²		
			m ²	1,66	
				RAZEM	1,66
67	KNR-W 2-02 d.3 2113-07 z.sz. 5.4	Stopnie granitowe zewnętrzne blokowe obsadzone dwustronnie - biegi proste o przekroju stopnia do 0.06 m2 - - suchy montaż przed obsadzeniem <stopnie 1,5x37x19>1,5*3	m		
			m	4,50	
				RAZEM	4,50
68	KNR-W 2-02 d.3 1103-01 zał nr 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym <warstwy żwiru 32/63w opasce>(0,3*0,5)*(17,65-1,5)	m ³		
			m ³	2,42	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku mieszkalnego Sciana wschodnia i zachodnia wraz z izolacją pionową i poziomą ściany wschodniej
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Na Stoku 12 d
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa -reprezentowana przez "BAZA" Zarządzenie i Administrowanie Nieruchomościami Łąkowa 35/38
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul Na Stoku 12d

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Halina Szymaniak upr bud 1175/Gd/83 ; SKB NR 0356 (roboty remontowe-ogólnobudowlane)
DATA OPRACOWANIA : maj 2021

Stawka roboczogodziny : 22,50 zł
Poziom cen : Sekocenbud I kw 2021

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65,00 % R+S
Zysk [Z]	11,10 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	8,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S))+Z(R+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 108 326,28 zł
Podatek VAT : 8 666,10 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 116 992,38 zł

Słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa i 38/100 zł
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Vat naliczono na życzenie Inwestors

maj 2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa 1,8*0,9*20	m ² m ²	 32,40	
				RAZEM	32,40
18	KNR-W 2-02 d.1 1603-02 + KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m Czas pracy rusztowań grupy 1 17,7*11,4	m ² m ²	 201,78	
				RAZEM	201,78
19	NNRNKB 202 d.1 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.18	m ² m ²	 201,78	
				RAZEM	201,78
20	NNRNKB 202 d.1 1621-03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków 2,5*2,5	m ² rzutu m ² rzutu	 6,25	
				RAZEM	6,25
21	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 1,5	m ³ m ³	 1,50	
				RAZEM	1,50
2		Remont elewacji zachodniej			
22	KNR-W 4-01 d.2 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 10,0	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
23	KNR-W 4-01 d.2 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 17,7	m m	 17,70	
				RAZEM	17,70
24	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymś- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <parapety>0,2*1,1*6+0,2*0,5*14 <opierzenia gzymśsów>(5,0+4,7+8,0)*0,15 <pas rynnowy>(5,0+4,7+8)*0,2	m ² m ² m ² m ²	 2,72 2,66 3,54	
				RAZEM	8,92
25	KNR-W 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 50% powierzchni - ((5,0+4,7)*9,5+8,0*10,0)*0,5 <minus otwory>-(1,0*1,8*6+1,0*2,3*6+0,5*1,7*5+0,4*0,6*9)	m ² m ² m ²	 86,08 -31,01	
				RAZEM	55,07
26	KNR AT-27 d.2 0105-04	Zasklepienie rys i spękań 12	m m	 12,00	
				RAZEM	12,00
27	KNR 0-17 d.2 2608-01	- oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.25	m ² m ²	 55,07	
				RAZEM	55,07
28	KNR 0-40 d.2 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcz- nie <uzupełnienie odbitych tynków>poz.25	m ² m ²	 55,07	
				RAZEM	55,07
29	KNR 0-40 d.2 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku(nie odejmuje się otworów-obrobienie ościeży) Krotność = 2 ((5,0+4,7)*9,5+8,0*10,0)	m ² m ²	 172,15	
				RAZEM	172,15
30	KNR BC-02 d.2 0124-03	- gruntowanie powierzchni tynków poz.29	m ² m ²	 172,15	
				RAZEM	172,15
31	KNR 19-01 d.2 0819-04	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm Uzupeł- nienie i naprawa gzymśsów <gzymśsy >5,0+4,7+8	m m	 17,70	
				RAZEM	17,70
32	KNR AT-31 d.2 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonnae 172,15	m ² m ²	 172,15	
				RAZEM	172,15
33	KNR-W 2-02 d.2 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elemen- tów z blachy stalowej ocynkowanej 10	m m	 10,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
51	KNR AT-27 d.3 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
52	KNR AT-27 d.3 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m ²		
		poz.45	m ²	12,71	
				RAZEM	12,71
53	KNR AT-27 d.3 0103-05	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.48	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
54	KNR AT-27 d.3 0104-01	Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm	m ²		
		poz.53	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
55	KNR AT-27 d.3 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej	m ²		
		poz.48	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
56	KNR AT-27 d.3 0501-01	Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy szczepnej	m		
		17,65	m	17,65	
				RAZEM	17,65
57	KNR AT-27 d.3 0501-03	Wykonanie fasety z masy bitumicznej	m		
		poz.56	m	17,65	
				RAZEM	17,65
58	d.3 kalk. własna	Obsadzenie doświetlaczy okien piwnicznych zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
59	KNR AT-27 d.3 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
		poz.55	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
60	KNR AT-27 d.3 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.59	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
61	KNR 9-15 d.3 0401-01	Izolacje cieplne, styropianu EPS lub XPS - pionowe gr 3 cm	m ²		
		poz.59	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
62	KNR AT-40 d.3 0421-01	Warstwy ochronne termoizolacyjnej izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej	m ²		
		poz.59	m ²	31,77	
				RAZEM	31,77
63	KNR K-04 d.3 0104-04	Montaż listwy zabezpieczającej izolację do podłoża z cegły	m		
		poz.56	m	17,65	
				RAZEM	17,65
64	KNR AT-04 d.3 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²		
		17,65*1,0	m ²	17,65	
				RAZEM	17,65
65	KNR-W 4-01 d.3 0105-01	Zasypanie wykopów piaskiem przesianym gruntem oraz piaskiem (dopisać piasek 50%) ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
		poz.42	m ³	25,42	
				RAZEM	25,42
66	NNRNKB 202 d.3 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopozjomującej o grubości 5 cm	m ²		
		<pod stopnie z granitu>1,5*0,37*3	m ²	1,66	
				RAZEM	1,66
67	KNR-W 2-02 d.3 2113-07 z.sz. 5.4	Stopnie granitowe zewnętrzne blokowe obsadzone dwustronnie - biegi proste o przekroju stopnia do 0.06 m ² - - suchy montaż przed obsadzeniem	m		
		<stopnie 1,5x37x19>1,5*3	m	4,50	
				RAZEM	4,50
68	KNR-W 2-02 d.3 1103-01 zał nr 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		<warstwy żwiru 32/63w opasce>(0,3*0,5)*(17,65-1,5)	m ³	2,42	

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont budynku mieszkalnego Na Stoku 12						
1	45443000-4	Remont elewacji wschodniej				
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,80	4,54	103,51
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	17,70	6,20	109,74
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	16,91	12,38	209,35
4	KNR 2-15 0120- d.1 01 analogia	Analogia- demontaż i montaż skrzynek	szt.	3,00	54,44	163,32
5	KNR 2-15 0120- d.1 03 analogia	Analogia-demontaż i montaż dobowych elementów metalowych ścian	szt.	2,00	34,91	69,82
6	KNR-W 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 50% powierzchni -	m ²	64,59	13,60	878,42
7	KNR AT-27 d.1 0105-04	Zasklepienie rys i spękań	m	15,00	6,99	104,85
8	KNR 0-17 2608- d.1 01	- oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	100,89	11,22	1 131,99
9	KNR 0-40 0210- d.1 01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m ²	64,59	39,98	2 582,31
10	KNR 0-40 0210- d.1 02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku(nie odejmuje się otworów-obrobienie ościeży) Krotność = 2	m ²	201,78	67,26	13 571,72
11	KNR BC-02 d.1 0124-03	- gruntowanie powierzchni tynków	m ²	201,78	4,86	980,65
12	KNR 19-01 d.1 0819-04	Profile ciągnięte zwykle o szer. w rozwinięciu do 25 cm Uzupełnienie i naprawa gzymsów, i podokienników	m	67,40	53,29	3 591,75
13	KNR AT-31 d.1 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m ²	201,78	17,96	3 623,97
14	KNR-W 2-02 d.1 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	29,80	40,49	1 206,60
15	KNR-W 2-02 d.1 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	17,70	49,77	880,93
16	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	15,25	117,64	1 794,01
17	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²	32,40	10,14	328,54
18	KNR-W 2-02 d.1 1603-02 + KNR 2-02 r.16 z.sz.5. 15	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m Czas pracy rusztowań grupy 1	m ²	201,78	32,40	6 537,67
19	NNRNKB 202 d.1 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	201,78	1,80	363,20
20	NNRNKB 202 d.1 1621-03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków	m ² rzutu	6,25	80,35	502,19
21	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	1,50	149,31	223,96
Razem dział: Remont elewacji wschodniej						38 958,50
2	Remont elewacji zachodniej					
22	KNR-W 4-01 d.2 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	10,00	4,54	45,40
23	KNR-W 4-01 d.2 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	17,70	6,20	109,74
24	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	8,92	12,38	110,43
25	KNR-W 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 50% powierzchni -	m ²	55,07	13,60	748,95
26	KNR AT-27 d.2 0105-04	Zasklepienie rys i spękań	m	12,00	6,99	83,88
27	KNR 0-17 2608- d.2 01	- oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	55,07	11,22	617,89
28	KNR 0-40 0210- d.2 01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m ²	55,07	39,98	2 201,70
29	KNR 0-40 0210- d.2 02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku(nie odejmuje się otworów-obrobienie ościeży) Krotność = 2	m ²	172,15	67,26	11 578,81
30	KNR BC-02 d.2 0124-03	- gruntowanie powierzchni tynków	m ²	172,15	4,86	836,65

BHL Remont budynku mieszkalnego Gd ul Na Stoku 12D pop
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
63 d.3	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy zabezpieczającej izolację do podłoża z cegły	m	17,65	19,72	348,06
64 d.3	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²	17,65	6,12	108,02
65 d.3	KNR-W 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów piaskiem przesianym gruntem oraz piaskiem (dopisać piasek 50%) ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	25,42	56,52	1 436,74
66 d.3	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²	1,66	104,64	173,70
67 d.3	KNR-W 2-02 2113-07 z.sz. 5. 4	Stopnie granitowe zewnętrzne blokowe obsadzone dwustronnie - biegi proste o przekroju stopnia do 0.06 m ² - - suchy montaż przed obsadzeniem	m	4,50	239,32	1 076,94
68 d.3	KNR-W 2-02 1103-01 zał nr 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	2,42	208,56	504,72
69 d.3	KNR 2-31 0402- 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	0,32	635,08	203,23
70 d.3	KNR 2-31 0407- 05 zał nr 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Wyszczególnienie robót: 1. Rozścielenie podsypki piaskowej. 2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem. 3. Ustawienie obrzeży. 4. Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych. 5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem. 6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem.	m	16,15	27,71	447,52
71 d.3	KNR 2-31 0301- 03	Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce żwirowej nowej	m ²	17,65	129,59	2 287,26
Razem dział: Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych						38 087,98
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						108 326,28
Podatek VAT						8 666,10
Ogółem wartość kosztorysowa robót						116 992,38

Słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa i 38/100 zł